

Гранд-СМЕТА

Ссылка на:

*Комитет по образованию
г. Улан-Удэ*

Президент: Андрей Владимирович

исполнитель: Александр



МБОУ СОШ №32

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

Александр Александрович
2012 г.

на устройство стадиона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1000,000 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 4,060 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 455,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г/ 3 квартал 2012г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ремонт спортивной площадки										
1	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	0,86	4413,33 643,64	79,64 9,18	3795,46	553,53	68,49 7,89	76,08	65,43
		Накладные расходы от ФОТ	142%*0,94			749,38				
		Сметная прибыль от ФОТ	95%*0,9			480,01				
		Всего с НР и СП				5024,85				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦ-403-0051 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Камни бортовые бетонные, марка: 300 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	4,39	1397,38		6134,5				
3	ФЕР47-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка участка: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	2	79,56 79,56		159,12	159,12		10,2	20,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115%*0,94 90%*0,9			172,01 128,89 460,02				
4	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	13,2	283,11 33,05	54,62 5,53	3737,05	436,26	720,98 73,00	3,73	49,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,94 75%*0,9			588,81 343,75 4669,61				
5	ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	5,1	2581,37 321,01	216,92 29,85	13164,99	1637,15	1106,29 152,24	40,43	206,19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,94 75%*0,9			2068,89 1207,84 16441,72				
6	ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	5,1	2839,52 75,60	50,72 17,60	14481,55	385,56	258,67 89,76	9,52	48,55
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,94 75%*0,9			549,57 320,84 15351,96				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР27-04-016-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	0,09	749,08 244,16	504,14 63,50	67,42	21,97	45,37 5,72	30,75	2,77
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,94 95%*0,9			36,96 23,68 128,06				
8	прайс	полиуретановое покрытие для спортивных площадок Terping (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	90	283,02		25471,8				
9	ФЕР01-02-058-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	0,015	2184 2184,00		32,76	32,76		280	4,2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,94 45%*0,9			24,64 13,27 70,67				
10	ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	0,015	58585,02 1404,00	1590,53 243,00	878,78	21,06	23,86 3,65	180	2,7
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0,94 65%*0,9			24,39 14,46 917,63				
11	ФЕР09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	0,5425	1046,22 883,28	88,38 2,16	567,57	479,18	47,95 1,17	103,55	56,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,94 85%*0,9			406,38 367,47 1341,42				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	фссц-116-0087	стойка волейбольная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	2	3249,01		6498,02				
13	прайс "МИР СПОРТА"	щиты баскетбольные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	2	3459,11		6918,22				
14	прайс "МИР СПОРТА"	сетка волейбольная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	1	1132,07		1132,07				
15	прайс	тренажер УТ-103 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	2	4882,25		9764,5				
16	прайс	тренажер SL-101 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	1	8820,69		8820,69				
17	прайс	тренажер SL-102 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	1	7756,51		7756,51				
18	прайс	тренажер SL-116 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	1	4716,11		4716,11				
19	прайс	тренажер SL-139 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	1	4759,12		4759,12				
20	прайс	тренажер SL-134 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36	2	4225,09		8450,18				
Итого по разделу 1 ремонт спортивной площадки						857503,85				455,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						127306,42	3726,59	2271,61		455,66
Накладные расходы						4621,02		333,43		
Сметная прибыль						2900,21				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
	Автомобильные дороги					11287,41				68,2
	Озеленение. Защитные лесонасаждения					460,02				20,4
	Полы					61935,08				303,98
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					70,67				4,2
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					45184,74				2,7
	Строительные металлические конструкции					1341,42				56,18
	Материалы					14548,31				
	Итого					134827,65				455,66
	Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=6,36"					857503,85				455,66
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					121308,22				
	Машины и механизмы					2271,61				
	ФОТ					4060,02				
	Накладные расходы					4621,02				
	Сметная прибыль					2900,21				
	Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,36					142496,15				
	ВСЕГО по смете					1000000				455,66

И.о заместителя директора по кап. ремонту МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Составил: главный специалист отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Объемы подтверждаю: главный специалист отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"



А.Г. Окладникова

Е.А. Сангадиева

М.И. Жданова